

Bedrijfsburo JBG B.V.
 calculatie dossier 9713 BV / 11 / 29586 (hw) (JD)

Bestekcode	S	Omschrijving	Hoeveel	Eenheid	Eenheidsprijs
	*	***** 21% BTW GROEP *****	1,00	pst	
	.	Opdrachtgever:			
	.	Nederlandse Aardolie Maatschappij			
	.	Postbus 28000			
	.	9400 HH Assen			
	.	Calculatie:			
	.	calculatie / dossiernr: 9713 BV / 11 / 29586(ARCADIS)			
	.	Werk:			
	.	nummer: n.t.b.			
	.	omschrijving: herstel scheuren			
	.	Werkrelatie:			
	.	R.O.E.Z. Gemeente Groningen /			
	.	5.1.2e			
	.	Paradijvogelstraat 11			
	.	9713 BV Groningen			
	.	De herstellwerkzaamheden kunnen enig kleurverschil geven			
	.	Geen werkzaamheden aan asbesthoudende materialen gerekend			
	*	***** 21% BTW GROEP *****			
00	*	ALGEMEEN	1,00	pst	
	.	transport kosten	1,00	st	
	.	bouwplaatsvoorzieningen	1,00	pst	
	.	materieel	1,00	pst	
	.	onvoorzien	1,00	pst	
	.	ALGEMEEN			690,75
10	*	STUT- & SLOOPWERK	1,00	pst	
10	#	PLAATSELIJK SLOOPWERK BINNEN			
	.	verplaatsen/de- en hermonteren inrichting, incl. loshalen electra-leiding (schade nr. 9)	1,00	pst	
	.	stucloper afdekken interieur	1,00	pst	
	.	verwijderen ingescheurd voegwerk metselwerk binnenmuren t.b.v. nieuw voegwerk (schade nr. 9)	8,00	m ¹	
	.	de- en hermonteren Luxaflex (schade nr. 9)	1,00	st	
	.	PLAATSELIJK SLOOPWERK BINNEN			228,40
10	#	PLAATSELIJK SLOOPWERK BUITEN			
	.	verwijderen ingescheurd voegwerk metselwerk buitengevels t.b.v. nieuw voegwerk + epoxyvoeg (schade nr. 6)	4,00	m ¹	
	.	toeslag hak- en hestelwerk rondom electrakabel en hoekstrip (schade nr. 6)	1,00	pst	
	.	PLAATSELIJK SLOOPWERK BUITEN			77,45
	.	STUT- & SLOOPWERK			305,85
22	*	METSELWERK	1,00	pst	
	.	afvoegen geheel t.p.v. buitengevels. aanvoegen met 2 componentenmortel. exclusief uitslijpen. Inclusief repareren gescheurde stenen met pasta. (schade nr. 6)	4,00	m ¹	
	.	afvoegen geheel t.p.v. binnenmuren schoonwerk. aanvoegen met gewone voegmortel. exclusief uitslijpen. (schade nr. 9)	8,00	m ¹	
	.	METSELWERK			297,52
60	*	VERWARMINGSINSTALLATIES	1,00	pst	
	.	VERWARMINGSINSTALLATIES			

Bedrijfsburo JBG B.V.
calculatie dossier 9713 BV / 11 / 29586 (lw) (JD)

Bestekcode	S	Omschrijving	Hoeveel	Eenheid	Eenheidsprijs
	*	***** 21% BTW GROEP *****	1,00	pst	
		***** 21% BTW GROEP *****			
46	*	SCHILDERWERK	1,00	pst	
		sauswerk wanden/plafonds binnen		0,31 dag	
		(schade nr. 9)			
	,	sauswerk wanden/plafonds binnen, m ² ter info	#	12,00 m ²	
		SCHILDERWERK			256,88

Bedrijfsburo JBG B.V.
 calculatie dossier 9713 BV / 11 / 29586 (lw) (JD)

S Omschrijving	Ho E	Arbeid	Materiaal	Materieel	Onderaan	Alle kost.	Totaal	Totaal	Totaal
t	hei h				neming	soorten		Sectie	Generaal
@***** 21% BTW GROEP	1ps								
@ALGEMEEN	1ps	252,00		438,75		690,75	690,75		
@STUT- & SLOOPWERK	1ps	295,85	10,00			305,85	305,85		
@METSELWERK	1ps	191,52	106,00			297,52	297,52		
@VERWARMINGSINSTALLATIE	1ps								
+ Directe kosten 21%		739,37	116,00	438,75		1.294,12	1.294,12		
								1.294,12	
% CAR polis	%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%		3,88		
% Algemene Kosten	%	7%	7%	7%	7%		90,59		
% Winst & Risico	%	3%	3%	3%	3%		38,82		
+ Totaal excl 21% BTW		76,15	11,95	45,19		0,00	133,29		
								1.427,41	
% BTW	%	21%	21%	21%	21%		299,76		
/ Totaal incl 21% BTW		986,78	154,82	585,57		1.727,17	1.727,17	1.727,17	
									1.727,17
@***** 21% BTW GROEP	1ps								
@SCHILDERWERK	1ps	210,00	46,88			256,88	256,88		
+ Directe kosten 21%		210,00	46,88			256,88	256,88		
								256,88	
% CAR polis	%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%		0,77		
% Algemene Kosten	%	7%	7%	7%	7%		17,98		
% Winst & Risico	%	3%	3%	3%	3%		7,71		
+ Totaal excl 21% BTW		21,63	4,83				26,46		
								283,33	
% BTW	%	21%	21%	21%	21%		59,50		
/ Totaal incl 21% BTW		280,27	62,56			342,83	342,83	342,83	
									2.070,00
* TOTAAL AANNEEMSOM INCL.		1.267,06	217,38	585,57		2.070,00	2.070,00		2.070,00