

licentiehouder : 1 9 9 4 8 0

Project Nieuwbouw The Student Hotel te Groningen
 Begroting kostenraming aardbevingsbestendig bouwen
 Aannemer Plegt-Vos Noord te Assen
 Opdrachtgever The Student Hotel / Mensenborgh BV te Rotterdam
 Architect AAS architecten te Groningen
 Constructeur Grontmij Nederland B.V. te Groningen

Peildatum 12/15/2014

Bruto vloeroppervlak 0.00

Bruto inhoud 0.00

Kode	S Omschrijving	Hoeveel- heid	Een Uur hei Norm	Totaal Uren	Prijs Materiaal	Totaal Materiaal	Prijs OA	Totaal Prijs
	OPGENOMEN KOSTEN AARDBEVING BESTENDIG BOUWEN		1,00 PS					
	BETONVLOER 1000MM DIK		1,00 PS					
	vervallen 05-11-2014		1,00 pst					
	ihwg funderingsbalk 600x1000mm	-53,00	m					
	ihwg 5-paals funderingspoer 3000x3000x1400mm	-9,00	st					
	geïsoleerde kanaalplaatvloer d=200mm, Rc 3,5	-250,00	m2					
	vervallen 05-11-2014							
	Eenheidsprijs: -65.335,00/pst							
21	nieuw 15-12-2014		1,00 pst					
	geïsoleerde betonvloer op zand d=1000mm	250,00	m2					
	nieuw 15-12-2014							
	Eenheidsprijs: 103.750,00/pst							
	BETONVLOER 1000MM DIK							
	Eenheidsprijs: 38.415,00/PST							
	DILATATIE 100MM		1,00 PS					
	smal dilatatieprofiel ipv breed dilatatieprofiel		1,00	pst				
	fundering gevels dak		1,00	pst				
	DILATATIE 100MM							
	Eenheidsprijs: 10.000,00/PST							
	STABILISATIEKRUIZEN		1,00 PS					
	vervallen 05-11-2014		1,00 pst					
	NVT							
	betonwanden	-97,20	m2					
	vervallen 05-11-2014							
	Eenheidsprijs: -18.954,00/pst							
24	nieuw 15-12-2014		1,00 pst					
	brw affimmeren/schilderen staalconstructie		1,00	pst				
25	lev/aanbr staalconstr. windbokken bg		1,00 pst					
	nieuw 15-12-2014							
	Eenheidsprijs: 87.000,00/pst							
	STABILISATIEKRUIZEN							
	Eenheidsprijs: 68.046,00/PST							
	DOORGAAND NET OP BREEDPLAATVLOEREN IVM SCHIJFWERKING		1,00 PS					
	meer wapening							
	wapening 1,5kg/m2	16.891,50	kg					
	DOORGAAND NET OP...							
	Eenheidsprijs: 17.736,08/PST							

5.1.1c

licentiehouder : 1 9 9 4 8 0

Kode	S Omschrijving	Hoeveel- heid	Een Uur hei Norm	Totaal Uren	Prijs Materiaal	Totaal Materiaal	Prijs OA	Totaal Prijs
	DRUKLAAG OP KANAALPLAATVLOER BG		1,00 PS					
23	vervallen 05-11-2014 geïsoleerde kanaalplaatvloer d=200mm, Rc 3,5 met constructieve druklaag d=60mm vervallen 05-11-2014 Eenheidsprijs: -72.044,00/pst	-1.162,00	m2					
23	nieuw 15-12-2014 geïsoleerde kanaalplaatvloer d=200mm, Rc 3,5 met constructieve druklaag d=100mm nieuw 15-12-2014 Eenheidsprijs: 88.312,14/pst DRUKLAAG OP... Eenheidsprijs: 16.268,14/PST	1.162,00	m2					
	20% MEER KOPWAPENING IN DE FUNDERINGSPALEN 20% meer kopwapening in de funderingspalen 20% MEER KOPWAPENING IN DE... Eenheidsprijs: 8.000,00/PST OPGENOMEN KOSTEN... Eenheidsprijs: 158.465,22/PST							



5.1.1c

licentiehouder : 1 9 9 4 8 0

Kode	S Omschrijving	Hoevee Een	Uurlo	Uren	Arbeid	Materiaal	Onderaan	Alle kosten	Totaal	Seccietotaal	Totaal
		heid hei					neming	soorten			
@		1					158.465	158.465	158.465		
	% Opslagen		%					10%	15.847		
	Totaal bedrag exclusief BTW						158.465	174.312	174.312		174.312