

To: 5.1.2e 5.1.2e @groningen.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 2/25/2025 12:31:02 PM
Subject: info Helpman Noord riool, maten, bomen en OVL
Received: Tue 2/25/2025 12:30:00 PM
[20250122_scope_riool.pdf](#)
[Ontwerp straten HelpmanNoord v1_overleg_maten.pdf](#)

Inderdaad 2^e orde bomen, gerekend met 25m³ per boom

Ik heb de riool tekening als pdf bijgevoegd, het reeds gelegde riool heb ik hieruit weg gelaten.

Verder per straat een aantal maten gepakt, zie de 2^e bijlage.

Over de lichtmasten is dit tot nu toe bekend:

A. De bestaande 6m masten binnen het projectgebied zullen moeten worden vervangen door 4m masten omdat de 6m masten niet meer passen in de nieuwe inrichting en onder de nieuwe bomen.

B. Van de bestaande 4m masten binnen het projectgebied hoeven alleen de armaturen vervangen te worden, dit gebeurt op initiatief van stadsbeheer, en valt onder regulier onderhoud.

Voor A. zal verder afgestemd moeten worden wat er exact wordt uitgevoerd en wie wat betaald;

- Doorgaande OVL kabel in nutstracé vervangen?
- Aansluitleidingen verplaatsen of vervangen?
- Opstellen verlichtingsplan
- Verrekening uitrui 6m masten voor 4m masten inclusief armatuur

Voor B. betreft dit m.i. alleen vanuit beheer;

- Doorgaande OVL kabel in nutstracé vervangen?
- Aansluitleidingen verplaatsen of vervangen?
- Armaturen vervangen.
- Waar nodig masten vervangen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Technisch projectleider

Stadsingenieurs Gemeente Groningen

5.1.2e

[@groningen.nl](mailto:5.1.2e@groningen.nl)

Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen

Postbus 7081 9701 JB Groningen

